

REFERAT

privind calitatea la cerinta esențială securitate la incendiu a proiectului:

« HALĂ PRODUCȚIE PENTRU SPINTECARE, RETEZARE ȘI SORTARE CHERESTEA USCATĂ DIN FAG »

Faza: PTh ce face obiectul proiectului nr. 230 / 2018

1. DATE DE IDENTIFICARE:

- Proiectant general : SC “ ARHITECTONIK ” SRL Slatina
- Beneficiar: SC “ EUROCOM EXPANSION” S.A. Băiculești
- Amplasament: Municipiul Curtea de Argeș, str. « Rm. Vâlcea » , nr.113-113C,
nr.cad. 86265, județul Argeș

Data prezentării proiectului pentru verificare: 08.09.2018

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI CONSTRUCTIILOR

Construcție nouă de producție și depozitare , ce are ca obiect spintecarea, retezarea și sortarea de chereștea din lemn de fag, cu regimul de înălțime PARTER, având:

$$Ac = 9309,00 \text{ m}^2$$

$$Ad = 9309,00 \text{ m}^2$$

Clădirea pe ansamblu se încadrează în gradul II de rezistență la foc conform Tabel 2.1.9. din Normativ P118-99 și categoria C pericol de incendiu pentru spațiul de producție, spațiile sociale (vestiare+sala de mese+GS) fiind cu risc mic de incendiu.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- Certificat de urbanism nr. 87 din 07.04.2017 emis de : Primaria Curtea de Argeș
- Autorizație de construcție nr.284 din 13.12.2017 emisa de:Primaria Curtea de Argeș
- Raport de expertiza tehnica: _____

- memoriu tehnic general + memoriu arhitectura;
- memoriu tehnic instalație de desfumare;

Planșe desenate:


- plan de încadrare în zonă;
- plan de situație;
- plan parter;
- plan învelitoare ;
- fațada S-V ax. A-A + fatada N-E ax M-M;
- fațada ax. S-E ax. 22-22;
- fațada N-V ax. 1 -1;
- secțiune caracteristică;
- plan instalație de desfumare;

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant:

- Se va analiza modalitatea ca sistemul de desfumare să fie cu acționare automată și manuală (nu doar manuală), în conformitate cu prevederile art.2.5.37. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99.
Totodată se va avea în vedere temporizarea intrării în funcțiune a sistemului de desfumare, după declanșarea instalației de stingere incendii cu sprinklere, în conformitate cu prevederile art.2.5.41. din Normativ P118-99.
- Camera ACS va fi separată de spațiul de producție prin elemente constructive C0(CA1) cu pereți rezistenți la foc minim 3 ore, în conformitate cu prevederile art.2.3.47. din P118-99.
- Stația de pompe incendiu va fi realizată din elemente constructive astfel încât construcția unde va fi amplasată să fie de gradul I sau II de stabilitate, conform prevederilor art.13.24. din Normativ P11872-2013.
Nu se admit construcții cu structuri metalice neprotejate sau protejate partial.

Am primit 3 exemplare,
INVESTITOR / PROIECTANT



Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat,

Ing. Gogoi Florian

